

OPIS TECHNICZNY

Wymiana rynien na dachu budynku przy Placu Tysiąclecia 25

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,
- Projekt techniczny,
- Wizja lokalna,
- Pomiar inwentaryzacyjny.

2.0 LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek znajduje w centralnej części miasta, przy Placu Tysiąclecia 25 w Gołubiu – Dobrzyniu.

3.0 OPIS BUDOWLANY

Przedmiotem opracowania jest wymiana rynien wraz z robotami towarzyszącymi na przedmiotowym budynku.

4.0 SPECYFIKACJA ROBÓT

Roboty do wykonania wg. następującej kolejności:

- Rozbiórka rynien,
- Rozbiórka pokrycia papowego – wycięcie pasa papy nawierzchniowej, celem odkrycia obróbek blacharskich (pasa nadrynnowego),
- Rozbiórka pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej,
- Przygotowanie starej powierzchni papowej do montażu nowych obróbek blacharskich, rynien i pokrycia papą termozgrzewalną nawierzchniową,
- Montaż nowych rynien Ø 15cm z blachy ocynkowanej,
- Montaż nowych obróbek blacharskich (pasa nadrynnowego) z blachy ocynkowanej,
- Uzupełnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. 5,2mm – pas o szerokości 1,0m po obrysie zamontowanych rynien i pasa nadrynnowego,
- Montaż kominków odpowietrzających.

Uwaga: Do ww. prac należy stosować tylko i wyłącznie materiały posiadające stosowne certyfikaty i atesty.

Prowadząc ww. prace należy ściśle przestrzegać zapisów w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Szczegółowy zakres robót zostały zawarty w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym.