

Wymiana rynien na dachu budynku przy Placu Tysiąclecia 25

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych (52,40+48,20+4,20+28,00+30,00+8,00+16,50+8,00+16,50)*0,35	m2	74,130
			razem	m2
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych (52,40+48,20+4,20+28,00+30,00+8,00+16,50+8,00+16,50)*0,35	m2	74,130
			razem	m2
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (52,40+48,20+4,20+28,00+30,00+8,00+16,50+8,00+16,50)*0,25+52,40*0,50	m2	79,150
			razem	m2
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	211,800
5	KNKRB 4t1 0112/04	Rury wywiewne z blachy stalowej, śr.75mm	szt	20,000
6	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	79,150
7	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej	m	211,800
8	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	211,800